



Växjö Universitet och Högskola, Hus N

VÄXJÖ 12:11

Växjö kommun, Kronobergs län



BBR byggår



Senaste BBR

Grunddata

	Nybyggnation
Atemp	6 331 m ²
Byggår	2011
Byggnadstyp	Lokal
Byggnadskategori	Utbildning
Elvärmd	Nej
Klimatzon	3

Energiprestanda

Projekterad	68 kWh/m ² , år
Uppmätt	60 kWh/m ² , år
Energiklass (senaste BBR)	Ej lågenergi
Energiklass (BBR vid byggår)	B

Byggnad och inomhusmiljö

Total investeringskostnad	106 361 kkr
Investeringskommentar	Produktionskostnaden (inkl kapitalkostnader, räntor mm) är 16800 kr/BTA exkl. moms.
U-värde fönster	0,91-1,0 W/m ² K
Genomsnittligt luftläckage projekte...	0,41-0,5 l/m ² s vid 50 Pa

Tekniska system

Huvudsaklig uppvärmning	Fjärrvärme
Komfortkyla	Fjärrkyla
Ventilation	Från- och tilluft med värmeväxlare

Marknadsaktörer

Byggherre	Videum AB
Publicerad och granskad	2011-04-26
Senast uppdaterad	2015-06-26