


Brogården Etapp 2 - hus H

BROGÅRDEN 11

Alingsås kommun, Västra Götalands län



BBR byggår



Senaste BBR

Flerbostadshus från miljonprogrammet ombyggt till nära passivhusstandard genom förbättrad isolering och täthet, samt byte från F-ventilation till central FTX-ventilation med ett ventilationsaggregat per byggnad. I Brogården etapp 2 ingår 8 huskroppar som renoveras i etapper. De sista huskropparna kommer vara färdigrenoverade under 2013. Energidata och areor som redovisas gäller för ett av husen.

Grunddata

	Ombyggnation
Atemp	1 912 m ²
Ombyggnadsår	2013
Byggnadstyp	Bostad
Byggnadskategori	Flerbostadshus
Elvärmd	Nej
Klimatzon	3

Energiprestanda

Uppmätt före ombyggnation	177 kWh/m ² , år
Projekterad	42 kWh/m ² , år
Energibesparing	76 %
Energiklass (senaste BBR)	B
Energiklass (BBR vid byggår)	A

Uppdelad energianvändning

Före ombyggnation

Uppmätt energi hushållsel	17 kWh/m ² , år
----------------------------------	----------------------------

Byggnad och inommiljö

U-värde yttervägg	0,11-0,15 W/m ² K
--------------------------	------------------------------

U-värde yttertak	0,11-0,15 W/m ² K
-------------------------	------------------------------

U-värde ytterdörr	0,81-0,9 W/m ² K
--------------------------	-----------------------------

U-värde fönster	0,81-0,9 W/m ² K
------------------------	-----------------------------

Tekniska system

Huvudsaklig uppvärmning	Fjärrvärme
--------------------------------	------------

Huvuddistribution värme	Luft
--------------------------------	------

Ventilation	Från- och tilluft med värmeväxlare
--------------------	------------------------------------

Ventilationsstyrning	Kontinuerlig
-----------------------------	--------------

Om tekniska system	Centralt ventilationsaggregat i varje byggnad. Värme (fjärrvärme) i tilluften dels centralt vid ventilationsaggregat samt via fjärrvärmebatterier i varje lägenhet. Extra värmeslinga i kök i utsatta lägenheter.
---------------------------	---

Marknadsaktörer

Arkitekt	Creacon AB
-----------------	------------

VVS-konsult	Anderson & Hultmark AB
--------------------	------------------------

Publicerad och granskad	2013-01-03
--------------------------------	------------

Senast uppdaterad	2015-06-25
--------------------------	------------