


Pennfäktaren 11

PENNFÄKTAREN 11

Stockholms kommun, Stockholms län



BBR byggår



Senaste BBR

Byggnaden uppfördes av Byggnadsstyrelsen och togs i bruk 1977 som kontorslokaler åt Sjö och Polisen. Byggnaden inrymmer kontor i sju plan, fem restauranger i bottenvåningen och garage i källaren.

Grunddata

	Ombyggnation
Atemp	12 600 m ²
Ombyggnadsår	2012
Byggnadstyp	Lokal
Byggnadskategori	Kontor
Elvärmd	Nej
Klimatzon	3

Energiprestanda

Uppmätt före ombyggnation	329 kWh/m ² , år
Projekterad	109 kWh/m ² , år
Energibesparing	67 %
Energiklass (senaste BBR)	Ej lågenergi
Energiklass (BBR vid byggår)	B

Uppdelad energianvändning

Hygieniskt uteluftflöde	1.00 l/s, m ²
--------------------------------	--------------------------

Byggnad och innemiljö

Total investeringskostnad	4 350 kkr
----------------------------------	-----------

Investeringskommentar	Kostnad från BELOK kortrapport.
------------------------------	---------------------------------

Tekniska system

Huvudsaklig uppvärmning	Fjärrvärme
--------------------------------	------------

Komfortkyla	Fjärrkyla
--------------------	-----------

Marknadsaktörer

Huvudentreprenör	Allmänna VVS Byrå AB
-------------------------	----------------------

Publicerad och granskad	2012-11-28
--------------------------------	------------

Senast uppdaterad	2015-06-26
--------------------------	------------