



© AB Väsbyhem


Sigma

VILUNDA 28:28

Upplands Väsby kommun, Stockholms län



BBR byggår



Senaste BBR

Sigma består av 333 st hyresrätter. Huvudentreprenör NCC. Huset har inte renoverats sedan de byggdes men nu byts bland annat el-, luft och rörinstallationer. Även ytskikt och snickerier byts. Lägenheterna handikappanpassas i olika omfattning, ibland även med hiss, och de renoverade lägenheterna motsvarar i princip nyproduktionsstandard. Ombyggnationen innebär bl.a. följande

Åtgärder - Tilläggsisolering fasader - Tilläggsisolering tak - Nya fönster - Nya dörrar - Nytt ventilationssystem med FTX - Spiskåpor installerade - Ny värmeundercentral med nytt styrsystem - Individuell mätning och debitering av varmvatten.

Grunddata

	Ombyggnation
Atemp	33 524 m ²
Ombyggnadsår	2013
Byggnadstyp	Bostad
Byggnadskategori	Flerbostadshus
Elvärmd	Nej
Klimatzon	3

Energiprestanda

Uppmätt före ombyggnation	180 kWh/m ² , år
Projekterad	75 kWh/m ² , år
Energibesparing	58 %
Energiklass (senaste BBR)	Ej lågenergi
Energiklass (BBR vid byggår)	C

Byggnad och innemiljö

U-värde yttervägg	0,16-0,2 W/m ² K
U-värde fönster	0,81-0,9 W/m ² K

Tekniska system

Huvudsaklig uppvärmning	Fjärrvärme
Huvuddistribution värme	Radiatorer
Ventilation	Från- och tilluft med värmeväxlare

Marknadsaktörer

Byggherre	AB Väsbyhem
Publicerad och granskad	2012-12-04
Senast uppdaterad	2016-02-23