




Johannesbäcksgatan 48 A-B © Uppsalahem AB


Gröna gatan, del 1

SALA BACKE 17:1

Uppsala kommun, Uppsala län



BBR byggår



Senaste BBR

Renoveringen innebär bl.a. tilläggsisolering väggar, nya tätningsslistor i fönster, skafferiventiler har isolerats och murats igen, fönster har delvis kompletterats med isolerglasruta och delvis bytts ut, nya balkong- och lägenhetsdörrar, installation av FTX, installation av 2-rörsystem och byte av radiatorer, snålspolande armaturer, stambyte och utbyggnad av badrum, närvarostyrd LED-belysning i allmänna utrymmen, individuell mätning och debitering av varm- och kallvatten samt nya elinstallationer och vitvaror

Grunddata

Ombyggnation

Atemp

1 487 m²

Ombyggnadsår	2010
Byggnadstyp	Bostad
Byggnadskategori	Flerbostadshus
Elvärmd	Nej
Klimatzon	3

Energiprestanda

Uppmätt före ombyggnation	116 kWh/m ² , år
Uppmätt efter ombyggnation	76 kWh/m ² , år
Energibesparing	34 %
Energiklass (senaste BBR)	Ej lågenergi
Energiklass (BBR vid byggår)	B

Uppdelad energianvändning

Före ombyggnation

<i>Uppmätt energi varmvatten</i>	<i>22 kWh/m², år</i>
<i>Uppmätt energi hushållsel</i>	<i>25 kWh/m², år</i>

Efter ombyggnation

Uppmätt energi varmvatten	16 kWh/m ² , år
Uppmätt energi hushållsel	19 kWh/m ² , år

Byggnad och innemiljö

Total investeringskostnad	2 371 kkr
----------------------------------	-----------

Tekniska system

Huvudsaklig uppvärmning	Fjärrvärme
Huvuddistribution värme	Radiatorer
Ventilation	Från- och tilluft med värmeväxlare
Ventilationsstyrning	Kontinuerlig
Om tekniska system	Fjärrvärme och FTX-ventilation

Publicerad och granskad	2012-11-28
Senast uppdaterad	2015-06-25