


Norregårdskolan

HOV NORREGÅRD 2
Växjö kommun, Kronobergs län



BBR byggår



Senaste BBR

Norregårdskolan byggd 1974 inga omfattande renoveringar innan denna. Denna renovering är omfattande, tätning av klimatskal och tillägs isolering vid infackning samt byte av samtliga fönster. Byte av ventilation till FTX med Lindinventstyrning. Vi valde att bygga på en våning för att få utrymme att dra kanaler till ventilationen i en varm miljö.

Grunddata

	Ombyggnation
Atemp	7 003 m ²
Ombyggnadsår	2013
Byggnadstyp	Lokal
Byggnadskategori	Utbildning
Elvärmd	Nej
Klimatzon	3

Energiprestanda

Uppmätt före ombyggnation	187 kWh/m ² , år
Projekterad	80 kWh/m ² , år
Energibesparing	57 %
Energiklass (senaste BBR)	Ej lågenergi
Energiklass (BBR vid byggår)	C

Byggnad och innemiljö

Total investeringskostnad	95 000 kkr
----------------------------------	------------

Merkostnad	5-8 %
-------------------	-------

Marknadsaktörer

Huvudentreprenör	BRA
-------------------------	-----

Arkitekt	BSV Arkitekter & Ingenjörer AB
-----------------	--------------------------------

Publicerad och granskad	2013-12-12
--------------------------------	------------

Senast uppdaterad	2015-06-26
--------------------------	------------