



© Kv Järpen © Karlstads Bostad AB

Kv Järpen

JÄRPEN 16

Karlstads kommun, Värmlands län



BBR
byggår



Senaste BBR

Bostadshus i stadsdelen Viken, 4 huskroppar, 76 lägenheter

Grunddata

	Nybyggnation
Atemp	7 705 m ²
Byggår	2005
Byggnadstyp	Bostad
Byggnadskategori	Flerbostadshus

Elvärmd	Nej
Klimatzon	2
Energiprestanda	
Uppmätt	80 kWh/m ² , år
Enligt energideklaration	68 kWh/m ² , år
Energideklaration varav el	46 kWh/m ² , år
Energiklass (senaste BBR)	A
Energiklass (BBR vid byggår)	B
Uppdelad energianvändning	
Uppmätt energi hushållsel	30 kWh/m ² , år
Byggnad och innemiljö	
Total investeringskostnad	76 396 kkr
Tekniska system	
Huvudsaklig uppvärmning	Fjärrvärme
Kompletterande uppvärmning	Frånluftsvärmepump
Huvuddistribution värme	Radiatorer
Ventilation	Frånluft med återvinning
Solfångare area	225 m ²
Solfångare, årlig energiproduktion	90 000 kWh
Marknadsaktörer	
Byggherre	Karlstads Bostads AB (KBAB)
Konstruktör	Skanska Teknik
Arkitekt	arkitekturkompaniet
Publicerad och granskad	2016-05-24
Senast uppdaterad	2016-05-24