




Vinkelvägen © Lennart Gustafsson


Vinkelvägen

Biet 4

Arvika kommun, Värmlands län



BBR byggår



Senaste BBR

LSS-boende. Fristående trähus och består av sex lägenheter för boende och en personallägenhet samt gemensamhetsutrymme.

Grunddata

	Nybyggnation
Atemp	440 m ²
Byggår	2014
Byggnadstyp	Bostad
Byggnadskategori	Flerbostadshus
Elvärmd	Nej
Klimatzon	2

Energiprestanda

Uppmätt	81 kWh/m ² , år
Energiklass (senaste BBR)	Ej lågenergi
Energiklass (BBR vid byggår)	B

Uppdelad energianvändning

Uppmätt energi varmvatten	22 kWh/m ² , år
Uppmätt energi uppvärmning	44 kWh/m ² , år
Uppmätt energi fastighetsel	15 kWh/m ² , år
Uppmätt energi hushållsel	26 kWh/m ² , år

Byggnad och innemiljö

Total investeringskostnad	11 615 kkr
U-värde yttervägg	0,16-0,2 W/m ² K
U-värde yttertak	0,06-0,1 W/m ² K
U-värde ytterdörr	1,0-1,2 W/m ² K
U-värde fönster	1,0-1,2 W/m ² K
U-värde mark	0,06-0,1 W/m ² K
Genomsnittligt luftläckage projekte...	<0,3 l/m ² s vid 50 Pa
Genomsnittligt luftläckage uppmätt	<0,3 l/m ² s vid 50 Pa

Energi eller miljöklassning	Miljöbyggnad Silver
------------------------------------	---------------------

Tekniska system

Huvudsaklig uppvärmning	Fjärrvärme
Huvuddistribution värme	Golvvärme
Ventilation	Från- och tilluft med värmeväxlare
Ventilationsstyrning	Kontinuerlig
Solceller, installerad effekt	20 kW
Solceller, årlig energiproduktion	19 300 kWh

Solceller, nätanslutna	Ja
-------------------------------	----

Marknadsaktörer

Byggherre	Arvika Fastighets AB
Konstruktör	AR Konstruktion & Design
VVS-konsult	Enerva
Energisamordnare eller motsvarande	Lennart Gustafsson AFAB
Publicerad och granskad	2016-06-08
Senast uppdaterad	2016-06-08