


# Ambulansstation Ålem

Ålem 10:11

Mönsterås kommun, Kalmar län



BBR byggår



Senaste BBR

Ambulansstation med bilgarage samt bostadssdel med administrativa lokaler.

## Grunddata

|                         | Nybyggnation       |
|-------------------------|--------------------|
| <b>Atemp</b>            | 300 m <sup>2</sup> |
| <b>Byggår</b>           | 2017               |
| <b>Byggnadstyp</b>      | Lokal              |
| <b>Byggnadskategori</b> | Annan              |
| <b>Elvärmd</b>          | Ja                 |
| <b>Klimatzon</b>        | 4                  |

## Energiprestanda

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| <b>Projekterad</b>                  | 30 kWh/m <sup>2</sup> , år |
| <b>Energiklass (senaste BBR)</b>    | B                          |
| <b>Energiklass (BBR vid byggår)</b> | B                          |

## Uppdelad energianvändning

|                                        |                            |
|----------------------------------------|----------------------------|
| <b>Projekterad energi varmvatten</b>   | 2 kWh/m <sup>2</sup> , år  |
| <b>Projekterad energi uppvärmning</b>  | 10 kWh/m <sup>2</sup> , år |
| <b>Projekterad energi fastighetsel</b> | 16 kWh/m <sup>2</sup> , år |

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| <b>Projekterad energi komfortkyla</b> | 2 kWh/m <sup>2</sup> , år |
|---------------------------------------|---------------------------|

## Byggnad och innemiljö

|                                               |                                   |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Total investeringskostnad</b>              | 11 000 kkr                        |
| <b>U-medelvärde</b>                           | 0,10-0,20 W/m <sup>2</sup> K      |
| <b>U-värde yttervägg</b>                      | 0,11-0,15 W/m <sup>2</sup> K      |
| <b>U-värde yttertak</b>                       | 0,11-0,15 W/m <sup>2</sup> K      |
| <b>U-värde ytterdörr</b>                      | 0,91-1,0 W/m <sup>2</sup> K       |
| <b>U-värde fönster</b>                        | 0,81-0,9 W/m <sup>2</sup> K       |
| <b>U-värde mark</b>                           | 0,11-0,15 W/m <sup>2</sup> K      |
| <b>Genomsnittligt luftläckage projekte...</b> | <0,3 l/m <sup>2</sup> s vid 50 Pa |

|                                    |                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Energi eller miljöklassning</b> | byggd efter MB silverklass ej certifierad |
|------------------------------------|-------------------------------------------|

## Tekniska system

|                                          |                                                                                               |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Huvudsaklig uppvärmning</b>           | Värmepump berg/mark/sjö                                                                       |
| <b>Kompletterande uppvärmning</b>        | Direktverkande el (inkl. värmebatteri)                                                        |
| <b>Huvuddistribution värme</b>           | Radiatorer                                                                                    |
| <b>Komfortkyla</b>                       | Frikyla                                                                                       |
| <b>Komfortkyla distribution</b>          | Luft                                                                                          |
| <b>Ventilation</b>                       | Från- och tilluft med värmeväxlare                                                            |
| <b>Ventilationsstyrning</b>              | Behovsstyrd                                                                                   |
| <b>Solceller, installerad effekt</b>     | 7 kW                                                                                          |
| <b>Solceller, årlig energiproduktion</b> | 6 000 kWh                                                                                     |
| <b>Om tekniska system</b>                | med solenergi till byggnaden inräknad så sjunker bygganden till ca 10 kWh/m <sup>2</sup> o år |

## Marknadsaktörer

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| <b>Byggherre</b>               | Landstinget i Kalmar Län |
| <b>Publicerad och granskad</b> | 2018-05-16               |
| <b>Senast uppdaterad</b>       | 2023-06-28               |