

Emmaboda hälsocentral

Björken 1

Emmaboda kommun, Kalmar län



BBR byggår



Senaste BBR

Hälsocentral i 2 plan med tandvård rehab mm

Grunddata

	Nybyggnation
Atemp	4 110 m ²
Byggår	2018
Byggnadstyp	Lokal
Byggnadskategori	Vård
Elvärmd	Nej
Klimatzon	4

Energiprestanda

Projekterad	48 kWh/m ² , år
Energiklass (senaste BBR)	B
Energiklass (BBR vid byggår)	B

Uppdelad energianvändning

Projekterad energi varmvatten	7 kWh/m ² , år
Projekterad energi uppvärmning	26 kWh/m ² , år
Projekterad energi fastighetsel	7 kWh/m ² , år

Projekterad energi komfortkyla	7 kWh/m ² , år
Hygieniskt uteluftflöde	0.45 l/s, m ²
Byggnad och innemiljö	
Total investeringskostnad	95 000 kkr
U-medelvärde	0,10-0,20 W/m ² K
U-värde yttervägg	0,11-0,15 W/m ² K
U-värde yttertak	0,11-0,15 W/m ² K
U-värde ytterdörr	0,91-1,0 W/m ² K
U-värde fönster	0,81-0,9 W/m ² K
U-värde mark	0,06-0,1 W/m ² K
Genomsnittligt luftläckage projekte...	<0,3 l/m ² s vid 50 Pa
Energi eller miljöklassning	krav nivå MB guld, ej certifiering

Tekniska system

Huvudsaklig uppvärmning	Fjärrvärme
Huvuddistribution värme	Radiatorer
Komfortkyla	Kylmaskiner
Komfortkyla distribution	Luft
Ventilation	Från- och tilluft med värmeväxlare
Ventilationsstyrning	Tids- och behovsstyrd
Solceller, installerad effekt	12 kW
Solceller, årlig energiproduktion	11 000 kWh

Marknadsaktörer

Byggherre	Landstinget i Kalmar Län
VVS-konsult	Sweco
Publicerad och granskad	2018-05-16
Senast uppdaterad	2019-12-06