



skördetröskan baksida © Skördetröskan 7 Trollhättans bostadsbolag AB

Kv Skördetröskan 7, 26 st radhuslägenheter

Skördetröskan 7

Trollhättans kommun, Västra Götalands län



BBR byggår



Senaste BBR

Flerbostadshus, 26 st radhuslägenheter fördelade på 6 st huskroppar, samt en återvinningsbyggnad inkl fastighetsförråd.

Grunddata

	Nybyggnation
Atemp	2 560 m ²
Byggår	2017
Byggnadstyp	Bostad
Byggnadskategori	Flerbostadshus
Elvärmd	Nej
Klimatzon	3

Energiprestanda

Projekterad	58 kWh/m ² , år
Energiklass (senaste BBR)	B
Energiklass (BBR vid byggår)	B

Uppdelad energianvändning

Projekterad energi varmvatten	25 kWh/m ² , år
Projekterad energi uppvärmning	24 kWh/m ² , år
Projekterad energi fastighetsel	9 kWh/m ² , år
Projekterad energi hushållsel	23 kWh/m ² , år

Byggnad och innemiljö

Total investeringskostnad	46 400 kkr
----------------------------------	------------

Tekniska system

Huvudsaklig uppvärmning	Fjärrvärme
Huvuddistribution värme	Radiatorer
Ventilation	Från- och tilluft med värmeväxlare
Ventilationsstyrning	Kontinuerlig

Marknadsaktörer

Huvudentreprenör	Serneke
Arkitekt	Nils andreasson
VVS-konsult	Håvac

Publicerad och granskad	2018-05-16
Senast uppdaterad	2018-05-16