



Noltorpshöjd

Bananen 6

Alingsås kommun, Västra Götalands län



BBR byggår



Senaste BBR

Två 7-våningshus med 4 lägenheter per plan samt källare med förråd, tvättstuga mm. Byggnaderna är utförda med platsgjuten källare och resterande med prefabricerad betong. Pulpettak med solceller. Byggnaderna är uppförda 2016 och är nyckelfärdiga Kombohus från SABO, som har modifierats för att uppfylla Alingsåshems krav på energieffektivitet.

Grunddata

	Nybyggnation
Atemp	5 440 m ²
Byggår	2015
Byggnadstyp	Bostad
Byggnadskategori	Flerbostadshus
Elvärmd	Nej
Klimatzon	3

Energiprestanda

Projekterad	45 kWh/m ² , år
Energiklass (senaste BBR)	B
Energiklass (BBR vid byggår)	A

Byggnad och innemiljö

Merkostnad	0-4 %
-------------------	-------

Tekniska system

Huvudsaklig uppvärmning	Fjärrvärme
Ventilation	Från- och tilluft med värmeväxlare
Ventilationsstyrning	Kontinuerlig
Solceller, installerad effekt	48 kW
Solceller, årlig energiproduktion	40 500 kWh
Solceller, nätanslutna	Ja

Marknadsaktörer

Konstruktör	Skanska Teknik
Publicerad och granskad	2017-10-11
Senast uppdaterad	2017-10-11