

Villa Falk

SIKEÅ HAMN 1:38

Robertsfors kommun, Västerbottens län



BBR byggår



Senaste BBR

Enbostadshus i ett plan med loft. Bostadsarea 140 kvm huvudbyggnad plus carport och förråd. Grund och klimateffekt i cellglas. Järnvitrolbehandlad träfasad.

Grunddata

	Nybyggnation
Atemp	115 m ²
Byggår	2010
Byggnadstyp	Bostad
Byggnadskategori	Småhus
Elvärmd	Nej
Klimatzon	1

Energiprestanda

Projekterad	65 kWh/m ² , år
Energiklass (senaste BBR)	B
Energiklass (BBR vid byggår)	A

Byggnad och innemiljö

Total investeringskostnad	2 300 kkr
U-värde yttervägg	0,11-0,15 W/m ² K

U-värde yttertak	0,06-0,1 W/m ² K
U-värde ytterdörr	0,91-1,0 W/m ² K
U-värde fönster	0,81-0,9 W/m ² K
U-värde mark	<0,05 W/m ² K
Genomsnittligt luftläckage projekte...	<0,3 l/m ² s vid 50 Pa
Genomsnittligt luftläckage uppmätt	<0,3 l/m ² s vid 50 Pa

Tekniska system

Huvudsaklig uppvärmning	Biobränsle (inkl. ved och pellets)
Kompletterande uppvärmning	Annat (v.g. specificera i övriga kommentarer)
Ventilation	Från- och tilluft med värmeväxlare
Ventilationsstyrning	Behovsstyrd
Solfångare area	7.5 m ²
Solfångare används till	Uppvärmning
Om tekniska system	Akumularortank / Golvvärme med reglersystem. Vattenmantlad pellets-kamin och solfångare. FTX och omvänd ventilation. Förvärmad tilluft via markledning. Frånluft via tre öppna avlopp och vattenlås på utsida byggnad. Två stycken separattoaletter. Urinavskiljning ut till betongtank och fekalier till kompost. Fe

Marknadsaktörer

Byggherre	Sune Falk
Huvudentreprenör	MRD Sälj Bygg AB
Publicerad och granskad	2010-12-14
Senast uppdaterad	2015-06-26